

P-4/68

WOJEWÓDZKIE ZAKŁADY GRAFICZNE PRZEM. TEREN. W KIELCACH

TECZKA NA AKTA

CENA DETALICZNA ZŁ 1.50

WYTW. OPAK. KARTON., KIELCE, ul. Świerczewskiego 30, tel. 64-55

ZESPÓŁ		KIELCACH	
Przy: Wzrost		Inspekcja	
Prze:		Kielcach	
ZADANIE	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOPUSZNI POW. KIELCE		
TEMAT	INWENTARYZACJA BUD. INTERNATU ŻEŃSKIEGO W KOPUSZNI		5
PROJEKTANT	Z. DWORAK	<i>Dworak</i>	29.02.68
			4/68

## O P I S   T E C H N I C Z N Y

do inwentaryzacji budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego  
w Iopusznio pow. Kielce.

Budynek stoi w centralnym punkcie wsi Iopusznio u zbiegu ulic  
Koneckiej i Przedborskiej.

Woda gruntowa na głębokości 1.20-1.40, spadek terenu 3 % w kierunku  
północno-zachodnim.

Kubatura.....	2984.38 m <sup>3</sup>
Pow. zabudowy.....	300.24 m <sup>2</sup>
Pow. użytkowa.....	441.10 m <sup>2</sup>

### Konstrukcja

Piwnice i żawy fundamentowe z kamienia. Ściany zewnętrzne z cegły  
i kamienia łamanego. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działkowe z  
cegły. Strop w piwnicy w pomieszczeniu pralni żelbetowy odcinkowy,  
pozostałe stropy drewniane ze ślepym pułapem. Klatka schodowa dre-  
wniana dwubiegowa, schody na strych drewniane drabiniaste. Konstrukcja  
dachu drewniana. Pokrycie blachą czarną malowaną olejno. Stolarka  
okienne i drzwiowa sosnowa bejcowana i dwukrotnie malowana farbą  
olejną. Ściany malowane klejowo w kolorach jasnych, lamperia olejna  
do wysokości 1.50. Podłogi z desek sosnowych grubości 30 mm, szer.  
około 18 cm. Posadzka w piwnicy jastrych cementowy. Okna szklone  
szkłem zwykłym grub. 3 mm. Parapety drewniane. Ogrzewanie piecowe,  
piece z kafli ceramicznych. Balustrada schodowa drewniana. Instalacja  
elektryczna oświetleniowa.

Opracował:

Z. Dworkin.