

Znak : WR.III.3450-5-22/10

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących w/w postępowania, Powiat Kielecki, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 153

Po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie nr 29 z dn. 28.09.2010 ponownie prosimy o przedłożenie projektu wykonawczego oraz przedmiaru na odwodnienie zielonego dachu przyziemia a w szczególności określenie rodzaju wpustów dachowych (grawitacyjne, podciśnieniowe, ogrzewane, nieogrzewane), trasy i sposobu prowadzenia instalacji odwodnienia zielonego dachu w kondygnacji przyziemia. W odpowiedzi o której mowa powyżej zapisano że wpusty i odcinki kanalizacji uwzględnione były w przedmiarze kanalizacji deszczowej brudnej.

Po ponownym sprawdzeniu dokumentacji i przedmiarów stwierdzamy że w przedmiarach kanalizacji deszczowej brudnej w poz. 35 występują wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki C250 650x450mm w ilości 31 szt. i są to wg planu zagospodarowania terenu wpusty dla odwodnienia dróg i parkingów. W przedmiarze brak jest wpustów dachowych odwodnienia dachu zielonego w ilości 5szt oraz rurociągów odprowadzających wodę deszczową z wpustów poprzez kondygnację przyziemia.

Odpowiedź na Pytanie 153

Należy w wycenie kalkulacji deszczowej brudnej uwzględnić wycenę:

- 1) KNR 2-15/ GEBERIT 0405-01
Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze podgrzewane dn 110 – 5 kpl.
- 2) KNR 2-28 0407-01
Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2,0m z rury karbowanej – obudowa wpustu – 5 szt.
- 3) KNR 2-18 0408-03
Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 110mm – 50,00 m
- 4) Wycena indywidualna
Kratka wpustowa lub płyta z otworami odwodnienia – 5 szt.

Ponadto Zamawiający dokonał pismem WR.III.3450-5-21/10 z dnia 05.10.2010r. stosownej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczając rysunki uzupełniające:

- przykład montażu wpustu dachowego nad stropem – Model
- PW-WK-02_Rzut przyziemia_instalacja kan.REW_A



Pytanie 154

W przedmiarze architektury brak zabudowy płytą g-k urządzeń typu „Geberit”.
Prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na Pytanie 154

Należy doliczyć 98,30 m² obudowy płytami g-k wodoodpornymi.

Pytanie 155

W przedmiarach brak blatów umywalkowych. Prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru robót oraz wskazanie z jakiego materiału mają być one wykonane.

Odpowiedź na Pytanie 155

Należy doliczyć 53,00 m² blatów umywalkowych.

Pytanie 156

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 113 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ogranicza zastosowania rozwiązań systemowych zmodyfikowanych oraz indywidualnych także w przypadku do innych zakresów robót, w przypadku których szczegółowe opisanie wymagań technicznych ogranicza konkurencję np. w przypadku regałów przesuwanych.

Odpowiedź na Pytanie 156

Zamawiający nie ogranicza zastosowania rozwiązań systemowych zmodyfikowanych lub rozwiązań równoważnych.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w rozdziale II specyfikacji, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

STACJONARIA
Zofia Jankowska