

PRZEDMIAR
KANALIZACJA SANITARNA

Obiekt MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW
Budowa
Inwestor
Wykonawca

Sporządził ALICJA CIULĘBA
Sprawdził MAREK MAZURKIEWICZ

2007 rok.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0215/07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, poj. łyżki 0,40m ³ , gr.kat.IV	m ³	141,760
2	KNR 2-01 0317/05	Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kat. III-IV	m ³	60,750
3	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie (z rozbiórka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głębokości do 3m w gr.kat.III-IV	m ²	450,000
4	KNR 2-01 0320/05	Zасыpywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 3m w gruncie kat.III-IV	m ³	117,500
5	KNR 2-01 0211/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparki o poj.łyżki 0,25m ³ , grunt kat.IV	m ³	85,000
2 ROBOTY MONTAŻOWE				
6	KNR 2-18 0501/02	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm	m ²	128,200
7	KNR 2-18 0501/03	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20cm	m ²	128,200
8	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PVC łączone na wcisk o średnicy 160mm	m	142,400
9	KNR 2-18 0722/05	Izolacja żużlem rurociągów 150mm	m	128,200
10	KNR 2-18 0613/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1000mm o głębokości 3m	szt	5,000
11	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200mm o głębokości 3m	szt	3,000
11	KNR 2-18 0613/02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni od 3m	0,5m głęb.	3,000 x2
12	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200mm o głębokości 3m	szt	2,000
13	KNR 2-18 0804/01	Próba szczelności kanałów rurowych d=150mm	m	142,400
14	KNR 2-15 0206/05	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych dn=150mm-analogia-łapacz tłuszczów	podejście	4,000