

PRZEDMIAR

ZAGOSPODAROWANIE TERENU-DROGI, CHODNIKI I OGRODZENIE

Obiekt MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW
Budowa
Inwestor
Wykonawca

Sporządził ALICJA CIULĘBA
Sprawdził MAREK MAZURKIEWICZ

2007 rok.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z płyt betonowych 50x50x7cm 28*1,0+23*1,0	m2	51,000
		razem	m2	51,000
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej (28+23)*2	m	102,000
		razem	m	102,000
3	KNR 2-31 0806/05	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18cm na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne 18*6,5	m2	117,000
		razem	m2	117,000
4	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km 51*0,07 102*0,3*0,08 117*0,18	m3 m3 m3	3,570 2,448 21,060
		razem	m3	27,078
5	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	27,078 x19
2 DROGI DOJAZDOWE Z KOSTKI BETONOWEJ AŻUROWEJ				
6	KNR 2-01 0234/10	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyimi, grunt kat.IV 3,5*130+3,5*7 15,5*31+4,5*2,8	m2 m2	479,500 493,100
		razem	m2	972,600
7	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii V-VI	m2	972,600
8	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	972,600
9	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy 1 cm powyżej 10cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	972,600 x5
10	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	972,600
11	KNR 2-31 0114/06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm	m2	972,600 x5
12	KNR 2-31 0105/01	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	972,000
13	KNR 2-31 0502/03	Chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -analogia- płyty ażurowe 6*54	m2	324,000
		razem	m2	324,000
14	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25*0,15*(145,1+208+95,2)	m3	16,811
		razem	m3	16,811
15	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm 145,1+208+95,2	m	448,300
		razem	m	448,300
3 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ				
16	KNR 2-01 0234/10	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyimi, grunt kat.IV 52,6+177+135	m2	364,600
		razem	m2	364,600
17	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii V-VI	m2	364,600
18	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	364,600

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-31 0114/08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm	m2	364,600 x2
20	KSNR 6 0502/01	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	364,600
21	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	280,000
		4 OGRODZENIE		
		strona frontowa		
22	KNR 4-01 0103/03	Wykopy jamiste o pow.dna do 2,25m2 głębokości do 1,5m w gruncie kat.IV 114*0,45*0,85	m3	43,605
		razem	m3	43,605
23	KNR-W 2-02 1801/03	Cokoły kamienne 0,40x0,25m z fundamentem 0,40x0,80m	m	114,000
24	KNR-W 2-02 1801/06	Cokoły - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys.cokołu lub fundamentu kamiennego	m	114,000
25	KNR-W 2-02 1807/04	Słupy z fundamentami, przybramowe o wysokości 1,80 m kamienne 50x50cm	szt	37,000
26	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.III-IV 43,605-114*0,4*0,8	m3	7,125
		razem	m3	7,125
27	KNNR 2 1604/07	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników 2,6*1,5*33	m2	128,700
		razem	m2	128,700
28	KNR-W 2-02 1808/11	Typowe wrota o szer. 3,60m (na gotowych słupkach) z furtkami o szer. 1m z siatki w ramach z kątowników-ANALOGIA-BRAMA WJAZDOWA 5m szerokości + FURTKA 1,7m szerokości	kpl	2,000
		pozostałe ogrodzenie		
29	KNR-W 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o szer.dna do 1,5m i głęb. do 1,5m - gr.kat.I-II 137*0,8*0,4*0,4	m3	17,536
		razem	m3	17,536
30	KNR-W 2-02 1804/12	Ogrodzenie z siatki na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych d=76mm o wys. siatki 2,0m-ANALOGIA-OGRODZENIE Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH -wysokość 2m 75+119+78	m	272,000
		razem	m	272,000