

PRZEDMIAR
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ

Obiekt MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW

Sporządził ALICJA CIULĘBA
Sprawdził MAREK MAZURKIEWICZ

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE gm. RAKÓW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0101/03	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	10,000
2	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	10,000
3	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	40,000
4	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	8,000
5	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	115,000
6	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	6,000
Prace nasadzeniowe				
7	KNR 2-21 0323/05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów	szt	21,000
8	KNR 2-21 0323/04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów	szt	45,000
9	KNR 2-21 0302/07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów	szt	28,000
10	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	114,000
11	KNR 2-21 0331/05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów	szt	100,000
12	KNR 2-21 0418/01	Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach z kamienia łamanego	m2	6,000
13	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	5,000
14	KNR 2-21 0401/05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	400,000
15	Kalkulacja indywidualna	Pergole	szt	6,000
16	KNR 2-21 0414/09	Obsadzenie kwietników krzewami	szt	15,000
17	Kalkulacja indywidualna	Ławki parkowe drewniane	szt	9,000
Warzywniak				
18	KNR 2-21 0202/02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III	m2	450,000
19	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	22,000