

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2007 roku i przygotowaniach do sezonu zimowego 2007/2008

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu na 2007 r. tak jak w latach ubiegłych remonty dróg (modernizacje) są współfinansowane wspólnie z Gminami w stosunku 1:1. Kwota jaka została ustalona na finansowanie 1 km drogi powiatowej ze strony PZD w Kielcach wynosi 2 200 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził rozmowy negocjacyjne z samorządami gminnymi na temat planów realizacji remontów dróg powiatowych przez położenie dywaników bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi (odwodnienia, zjazdy).

Gminy na tym podłożu przygotowały i nadesłały propozycje odcinków dróg powiatowych, których wykonanie będą współfinansować, wraz z deklaracją finansową jaką przeznaczają na ten cel.

Na tej podstawie wykonano przedmiary robót i przeprowadzono postępowania przetargowe.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach podpisał umowy na wykonanie następujących zadań drogowych:

1. Gmina Bodzentyn:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0585T Gołębiówka-ścignia-Wzdół Plebański odc. Orzechówka przez wieś od km: 1+360 do km: 2+745 dł. 1385 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0611T Bodzentyn-Śniadka-Tarczek odc. Śniadka I – Śniadka II od km: 1+555 do km: 2+555 dł. 1000 mb.

2. Gmina Bieliny:

Remont drogi powiatowej Nr 0326T Bieliny Poduchowne-Napeków odc. Bieliny-Górki Napekowskie do km: 0+775 do km: 1+900 dł. 1125 mb.

3. Gmina Chmielnik:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0009T Gołuchow-Śladków Duży odc. Sędziejowice przez wieś od km: 8+075 do km: 9+275 dł. 1200 mb.

4. Gmina Chęciny:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny-Zajączków odc. Polichno-Miedzianka od km: 7+100 do km: 7+700 i od km: 3+440 do km: 4+490
dł. 1650 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0277T Skiby-dr.pow. Nr 0275T
odc. Skiby przez wieś od km: 0+980 do km: 1+640 dł. 660 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0276T Bolmin-Milechowy-Zajączków
odc. Bolmin-Milechowy od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0385T Wrzosy-Starochęciny
od km: 0+350 do km: 0+650 dł. 300 mb.

Przebudowa ulicy Długiej w m. Chęciny odc. od km: 0+000 do km: 0+230
dł. 230 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0383T Wolica-Morawica odcinek Gołęciny-
Chałupki Zbrzańskie od km: 5+048 do km: 5+208 dł. 160 mb.

5. Gmina Górno:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T Cedzyna-Leszczyny od drogi krajowej
Nr 74 do drogi wojewódzkiej Nr 745 od km: 0+000 do km: 2+030 dł. 2030 mb.

6. Gmina Piekoszów:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów
odc. Bławatków-Rykoszyn w m. Skałka od km: 14+900 do km: 15+900
dł. 1000 mb.

7. Gmina Morawica:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0156T Sobków-Lisów odc. Łukowa-Zbrza
od km: 8+176 do km: 8+484 i odc. Chałupki-Lisów od km: 16+052
do km: 16+637 dł. 893 mb.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0370T Bieleckie Młyny-Łabędziów
odc. Bieleckie Młyny-Łabędziów od km: 1+241 do km: 1+911 dł. 670 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Radomice-
Pierzchnica-Drugnia-Łagiewniki odc. w m. Wola Morawicka
od km: 0+000 do km: 1+000 dł. 1000 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0383T Wolica-Morawica
odc. Chałupki Zbrzańskie-Morawica od km: 5+208 do km: 9+200 oraz
od km: 9+500 do km: 10+024 dł. 4516 mb.

8. Gmina Masłów:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-Oboźna Droga
odc. Dąbrowa-Masłów II od km: 1+135 do km: 1+435 dł. 300 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T Masłów I – Mąchocice odc. Masłów I
przez wieś od km: 0+500 do km: 0+760 dł. 260 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0317T do Ośrodka Wypoczynkowego
Ameliówka odc. Ameliówka od km: 0+000 do km: 0+325 dł. 325 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0321T Mąchocice Scholasteria
odc. Mąchocice Scholasteria przez wieś od km: 2+230 do km: 2+570
dł. 340 mb.

Przebudowa drogi Nr 0595T Brzezinki-Barcza (budowa chodnika dł. 250 mb).

9. Gmina Mniów:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Staporków-Serbinów-Grzymałków-
Ruda Strawczyńska odc. Mniów przez wieś od km: 15+140 do km: 16+150
dł. 1010 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T dr. kraj. Nr 74-Ćmińsk Kościelny-
Kobylaki-Przyjmo-Pepice-Grzymałków-Smyków odc. Pepice przez wieś
od km: 4+420 do km: 4+870 dł. 450 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka odc.
Pałęgi przez wieś od km: 1+705 do km: 2+155 dł. 450 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Kontrewers-Adamek
odc. Chyby-Kontrewers od km: 0+700 do km: 1+300 dł. 600 mb.

10. Gmina Pierzchnica:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce-Górki-Brody
odc. Wojciechów-Skrzelczyce od km: 1+780 do km: 3+110 dł. 1330 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0365T Suków-Wojciechów
odc. Radomice-Komórki od km: 10+190 do km: 11+090 dł. 900 mb.

11. Gmina Nowa Słupia:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0632T Sosnówka-Włochy-Wieloborowice odc. Rudki-Cząstków od km: 1+000 do km: 2+120 dł. 1120 mb.

12. Gmina Raków:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odc. w m. Szumsko od km: 7+805 do km: 8+305 dł. 500 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Drogowle-Dębno odc. od km: 20+190 do km: 20+430 i od km: 30+830 do km: 31+060 dł. 470 mb.

13. Gmina Łagów:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa odc. Ruda-Zbelutka Nowa od km: 4+305 do km: 5+505 dł. 1200 mb.

14. Gmina Miedziana Góra:

Remont drogi powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Pierwsze odc. w m. Laskowa do km: 0+150 do km: 0+300 dł. 150 mb.

Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Miedziana Góra odc. w m. Miedziana Góra od km: 6+235 do km: 6+930 dł. 695 mb.

15. Gmina Zagnańsk:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0305T Stary Szałas – droga powiatowa Nr 0437T odc. Szałas-Zaupust od km: 3+740 do km: 4+610 dł. 870 mb.

16. Gmina Łopuszno:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0403T Jasień-Antonielow odc. Jasień-Barycz od km: 0+000 do km: 1+400 dł. 1400 mb.

17. Gmina Daleszyce:

Remont drogi powiatowej Nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce odc. Brzechów-Daleszyce od km: 4+795 do km: 5+855 dł. 1060 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0365T Suków-Wojciechów odc. Radomice-Komórki od km: 11+090 do km: 11+390 dł. 300 mb.

18. Gmina Sitkówka Nowiny:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody odc. Dom Pomocy Społecznej –Zagrody (budowa chodnika dł. 550 mb).

II. Przygotowanie do sezonu zimowego 2007/2008.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1128 km dróg powiatowych (w tym 23 km ulic). Drogi o nawierzchni twardej podzielono na trzy standardy zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

Standard IV obejmuje 306,3 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg w IV standardzie polega na odśnieżeniu dróg na całej szerokości i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o ruchu (skrzyżowania, łuki poziome i pionowe, przystanki autobusowe). W standardzie dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu lub w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Standard V obejmuje 364,1 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg w V standardzie polega na odśnieżeniu jezdni przynajmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. po ustaniu opadów śniegu (w przypadku wystąpienia zasp na drogach), oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Standard VI obejmuje 314,3 km dróg powiatowych. W VI standardzie zimowego utrzymania prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, po odśnieżeniu jezdni posypuje się w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Oprócz w/w dróg w Powiecie Kieleckim zimowym utrzymaniem objęte są ulice w trzech miastach: Chęcinach, Chmielniku i Bodzentynie o łącznej długości 23 km.

1. Podział dróg na standardy zimowego utrzymania na poszczególnych obwodach:

Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

- standard IV – 10,5 km.
- standard V – 120,0 km.
- standard VI – 166,5 km.

Poza standardem – 21,5 km.

Obwód Drogowy Celiny utrzymuje drogi na terenie Gmin:

1. Chmielnik.
2. Pierzchnica.
3. Morawica.
4. Sitkówka – Nowiny.
5. Chęciny.

Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

- standard IV – 138,3 km.
- standard V – 109,1 km.
- standard VI – 76,1 km.

Poza standardem – 75,7 km.

Obwód Drogowy Łagów utrzymuje drogi na terenie Gmin:

1. Łagów.
2. Daleszyce.
3. Nowa Słupia.
4. Raków.
5. Bodzentyn.
6. Bieliny.
7. Górno.

Obwód Drogowy w Strawczynku Nr 3

- standard IV – 157,5 km.
- standard V – 135,0 km.
- standard VI – 71,7 km.

Poza standardem – 24,0 km.

Obwód Drogowy Strawczynek utrzymuje drogi na terenie Gmin:

1. Strawczyn.
2. Miedziana Góra.
3. Piekoszów.
4. Łopuszno.
5. Mniów.
6. Zagnańsk.
7. Masłów.

2. Sprzęt.

Przy zimowym utrzymaniu dróg w trzech Obwodach Drogowych: Celinach , Łagowie i Strawczyнку, będzie pracowało 15 pługopiasek i 3 pługi ciężkie, jak również 4 pługopiasek przekazane do Zakładów Usług Komunalnych tj. w Bodzentynie, Daleszycach, Chmielniku i Rakowie. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu , zawieje i zamiecie śnieżne) w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

W/w Obwody Drogowe dysponują następującym sprzętem do zimowego utrzymania dróg:

Obwód Drogowy w Celinach Nr 1:

1. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton
2. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton .
3. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton .
4. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton .
5. Ładowarka .
6. Pług ciężki .
7. Pługopiasek P – 1 - ładowność 4 ton (ZUK Chmielnik).

Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2:

1. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
2. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton
4. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
6. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
7. Pług ciężki.
8. Ładowarka.
9. Pług wirnikowy.
10. Pługopiaskarka P – 1 - ładowność 4 tony (ZUK Bodzentyn);
11. Pługopiaskarka P – 1 - ładowność 4 tony (ZUK Daleszyce);
12. Pługopiaskarka P – 1 - ładowność 4 tony (ZUK Raków)

Obwód Drogowy w Strawczynku Nr 3:

1. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
2. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
3. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
4. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
5. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
6. Ładowarka.
7. Pług ciężki .

3. Zakup soli i wykonanie mieszanki piaskowo-solnej.

Tak jak w latach poprzednich w celu wyeliminowania pustych przebiegów i skrócenia czasu dojazdu pługopiaskarek do miejscowości najbardziej oddalonych od Obwodów Drogowych , zostaną utworzone na terenie gmin powiatu kieleckiego dodatkowe punkty załadunkowe w miejscowościach : Daleszyce, Bieliny, Bodzentyn i Zgórsko (Obwód Drogowy należący do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich).

Wykaz ilościowy wykonania mieszanki piaskowo-solnej na poszczególnych Obwodach Drogowych:

1. Obwód Drogowy Celiny: 4000 ton;

Baza Celiny: 3000 ton

Baza Zgórsko: 1000 ton.

2. Obwód Drogowy Łagów: 6000 ton;

Baza Łagów: 3000 ton;

Baza Bodzentyn: 800 ton;

Baza Bieliny: 1200 ton;

Baza Daleszyce: 1000 ton.

3.Obwód Drogowy Strawczynek: 5000 ton;

Razem: 15000 ton

Ponadto będą zawarte porozumienia na samodzielne utrzymanie dróg i ulic powiatowych z Gminami: Masłów, Raków, Chęciny, Chmielnik i Piekoszów .